

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂȚĂȚIRI FUNCiare
 FILIALA TERITORIALĂ DE
 ÎMBUNĂȚĂȚIRI FUNCiare DÂMBOVITA
 INTRARE NR. 265
 ILȘIRE
 Ziua 20 Luna 05 Anul 2025



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂȚĂȚIRI FUNCiare
 FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂȚĂȚIRI FUNCiare DÂMBOVITA
 Str. IC Bratianu nr.23 Targoviste
 Dambovita ROMÂNIA
 CIF 29494255
 Tel: 0245.631819
 Fax 0245.631969
 Email: dambovita@anif.ro



Informare

privind stadiul lucrarilor cuprinse in programul de investitii, intretinere si reparatii la infrastructura amenajarilor de imbunatatiri funciare din judetul Dambovita in anul 2025

Activitatea de Imbunatatiri funciare se desfasoara in baza OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare a Legii 138/2004 – prin Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare – Filiala Dambovita .

Filiala Dambovita administreaza amenajarile de imbunatatiri funciare din judetul Dambovita constituite din :

- Amenajari de irigatii - 34661 ha
- Amenajari de desecare - 64313 ha
- Amenajari de combaterea eroziunii solului - 13227 ha

1. Amenajari de irigatii 34661 ha, din care 7212 ha amenajate in ani 1974-1977 cu canale deschise si agregate termice de pompare in amenajarile :

- Iazul Morilor Targoviste-Comisani 573 ha
- Bunget- Habeni 1538 ha
- Bratesti-Baleni 2601 ha
- Marcesti-Dobra 1518 ha
- Vacaresti-Nucet 1082 ha

Total 7212 ha

si 26468 ha amenajate in perioada 1985-1989 cu conducte ingropate si statii de pompare de presiune in amenajarile :

-	Pasune Dragomiresti	472 ha
-	Ulmi-Vacaresti	398 ha
-	Mircea Voda – Bolovani	2052 ha
-	Titu-Ogrezeni	23546 ha
-	Total	26468 ha

Lungimea retelei de irigatii la nivelul anilor 1990 – 2012

-	Canale deschise	281,63 km	
-	Conducte ingropate	420,54 km	
	Administrator:	ANIF	OUI
-	Canale deschise	281,63 km	-
-	Conducte ingropate	382,90 km	37 km

Activitatea de irigatii :

Privind Progranul Guvernului *Apa gratuita pentru fermierii* ,

Incepand cu data de 01.05.2025 la cererea fermierilor din localitatiile Uliesti si Corbii Mari, am solicitat la Administratia Bazinala Arges Vede umplerea canalului de aductiune CA1 din Amenajarea Titu Ogzezeni in lungime totala de 20 km , canal care tranziteaza comunele Petresti, Uliesti, Corbii Mari . Pe canalul de aductiune CA2 in lungime de 30 km, canal ce tranziteaza comunele Mogosani , Matasaru, Costestii din Vale, Odobesti, Potlogi, Lunguletu si Poiana se executa lucrari.

In anul 2025 s-au incheiat contracte pentru irigatii pe o suprafata de 4905 ha din care :

1. Contract cu OUAI Rastoaca pe o suprafat de 1408 ha
2. Contract cu OUAI Nicolae grigorescu pe o suprafat de 2584 ha
3. Contract cu OUAI Lacul Mare pe o suprafat de 650 ha
4. Alti beneficiarii de terenuri agricole pe o suprafat de 263 ha .

In cadrul Amenajarii de irigatii Titu Ogrezeni 23051 ha sunt infintate 5 OUAI :

DR 25 Modernizarea infrastructurii de irigatii si DR 26 Infintarea sistemelor de irigatii din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027

- Ouai Apa Rece 1436 ha , pe raza comunei Potlogi , organizatie care a acesat Submasura 4.3.- I *Investitii pentru dezvoltarea , modernizarea sau adoptarea infrastructurii agricole si silvice – Componenta infrastructura de irigatii . , executat in proportie de 90 % .*
- Ouai Apa Rece 1436 ha , pe raza comunei Potlogi proiect eligibil etapa a doua DR 25 fara finantare
- OUAI Rastoaca - 1415 ha , pe raza comunei Odobesti , proiect eligibil DR 25
- OUAI Nicolae Grigorescu - 2584 ha, pe raza localitatilor Odobesti, Titu, Pitaru, Potlog, proiect eligibil DR 25
- OUAI Lacu Mare - 1250 ha , pe raza comunei Odobesti , proiect eligibil DR 25
- OUAI Uliesti SPP 4 - 663 ha. Pe raza comunei Uliesti .

Dr 26 - Infintarea de noi sisteme de irigatii.

1. Infintare sistem de irigatii pentru SAGIT LIF SRL – Localitatea Tartasesti .
2. Realizare laguna pentru irigatii foraje, anexe imprejmuire si alimentare cu energie electrica SC VITPREST . – Localitatea Mogosani .

In anul 2024 au fost deplasari si vizite in teren la Organizatiile de udatori in vederea acesarii fondurilor europene in numar de 36

In anul 2025 (ianuarie- mai) au fost deplasari si vizite in teren la Organizatiile de udatori in vederea acesarii fondurilor europene in numar de 15

In cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii pentru LOT 3 – Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii Titu Ogrezeni calalele de aductiune CA1 si CA2 in lungime de 50 km ce tranziteaza comunele Petresti, Uliesti, Corbii Mari, Mogosani , Matasaru, Costestii din Vale, Odobesti, Potlogi, Lunguletu si Poiana .

Incepand cu data de 01.05.2025 sa dat ordinul de incepere pentru reluarea lucrarilor .

Valoarea investitiei 62137766 lei cu TVA

Realizat pana la aceasta data 49886794 lei

Rest de realizat 12250972 lei, reprezentand operatiuni de refacere pereu, reparatii podete, praguri si stavilare.

Situatia avize

Anul 2024

- Acord tehnic pentru obtinerea autorizatiei de constructie - 54
- Scoatere din circuitul agricol – 104
- Plan urbanistic zonal – 37
- Plan urbanistic general – 10

Anul 2025 (ianuarie – mai)

- Acord tehnic pentru obtinerea autorizatiei de constructie – 28
- Scoatere din circuitul agricol - 44
- Plan urbanistic zonal - 11

Activitatea de desecare :

Pentru anul 2025 s-au propus lucrari de I + R (decolmatare si defrisare canale) in lungime de 16640 m si o valoare de 550500 lei in amenajariile de desecare :

1. Amenajarea Dambovita – Slobozia , pe raza comunei Lungulețul .
2. Amenajarea Bucuresti Nord, pe raza comunei Crevedia.
3. Amenajarea Titu – Ogrezeni canalul Apa Rece pe raza comunei Potlogi

Lucrarile sunt in stadiul de licitatie .

Director ,
Ing. Alexandru Ion

